

# Indak- en opdak oplossingen overzicht.

## Preworxs



### Indak

## Breman



### Opdak Makera



### Opdak Aferi

## DHPS



### Indak



### Opdak

	Indak	Opdak Makera	Opdak Aferi	Indak	Opdak
<b>Materiaal</b>	HSB hout-constructie (volledig circulair).	Aluminium constructie.	Aluminium constructie.	Kunststof constructie.	Aluminium constructie.
<b>Dakhelling</b>	Toepasbaar op dakhellingen vanaf 30° tot 60°.	Toepasbaar op dakhellingen van 25° tot 60° (instelbaar).	Toepasbaar op dakhellingen van 25° tot 60°.	Toepasbaar op dakhellingen van 30° tot 60° (instelbaar).	Toepasbaar op dakhellingen van 30° tot 60° (instelbaar).
<b>Rc-waarde</b>	Rc-waarde van 4,5-6 m <sup>2</sup> *K/W	Rc-waarde dak blijft gehandhaafd.	Rc-waarde dak blijft gehandhaafd.	Rc-waarde van 0,35 m <sup>2</sup> *K/W	Rc-waarde dak blijft gehandhaafd
<b>Product</b>	Maatwerk: schaalbaar en compleet met o.a. verholen goten.	Vaste maatvoering (gestandaardiseerd product).	Maatwerk product (parametrisch model).	Vaste maatvoering (gestandaardiseerd product).	Vaste maatvoering (gestandaardiseerd product).
<b>Servicebaar</b>	Zowel de binnen- als buitenunit volledig servicebaar vanuit de woning, maar ook van buitenaf.	Buitenunit van binnenuit te servicen, dankzij optioneel serviceluis.	Buitenunit van binnenuit te servicen, dankzij het serviceluis.	Buitenunit alleen van binnenuit te servicen en te demonteren.	Buitenunit van binnenuit te servicen, dankzij serviceluis.
<b>Installatie</b>	Complete plug-and-play installatie van een hybride of all-electric systeem op frame, incl. koeltechnische handelingen en elektrische aansluitingen.	Buitenunit en leidingen kunnen vooraf worden gemonteerd.	Buitenunit en leidingen kunnen vooraf worden gemonteerd.	Alleen de buitenunit vooraf geïnstalleerd.	Alleen de buitenunit vooraf geïnstalleerd.
<b>Prefab</b>	Seriematig inzetbaar door pre-fab, Alleen hydraulisch aansluiten op het afgifte systeem.	Seriematig inzetbaar door pre-fab. Installatiehandelingen nodig op locatie.	Seriematig inzetbaar door pre-fab. Installatiehandelingen nodig op locatie.	Seriematig inzetbaar door pre-fab. Installatiehandelingen nodig op locatie.	Seriematig inzetbaar door pre-fab. Installatiehandelingen nodig op locatie.
<b>Regelgeving</b>	Draagt bij in reductie omgevingsgeluid van het buitendeel.	Draagt bij in reductie omgevingsgeluid van het buitendeel.	Draagt bij in reductie omgevingsgeluid van het buitendeel.	Draagt bij in reductie omgevingsgeluid van het buitendeel.	Draagt bij in reductie omgevingsgeluid van het buitendeel.
<b>Impact in de woning</b>	Binnen- en buitenunit in de woning.	Minimaal tot geen verlies van bruikbaar gebruiksoppervlak in de woning.	Minimaal tot geen verlies van bruikbaar gebruiksoppervlak in de woning.	Binnen- en buitenunit in de woning.	Minimaal tot geen verlies van bruikbaar gebruiksoppervlak in de woning.